

戶委託合格導管承裝業辦理表內管裝置申請作業流程

公司名稱	施工前文件審核	施工後竣工報檢及掛表
<p>新海瓦斯股份有限公司</p>	<p>導管承裝業須備齊以下資料： 1. 表內管配管施工平面圖 2. 昇位圖 3. 施工廠商營業登記證影本 4. 氣體導管承裝業執照影本 5. 氣體導管承裝業會員證影本 6. 氣體燃料導管配管技術士證照影本 7. ESV 配線平面圖(需消防設備師簽證) 8. 消防設備師證書影本 9. 檢附使用材料來源證明符合CNS規格或先進國家規格標準 10. 附切結書並簽認 11. 以上審核天數約 2~3 個工作天。</p>	<p>流程如下： 1. 由導管承裝業通知氣密試驗日期時間 2. 依約定日期時間收取氣密試驗紙並現場測試警報器和遮斷器功能是否正常(或另約時間前往測試) 3. 氣密試驗合格和相關資料，送單位主管審核無誤後，發給完工氣密試驗合格證明 4. 相關資料核對無誤後，工程報竣，由業者約期裝表 5. 施工後竣工報檢及掛表約耗時 7~10 個工作天</p>